

本次验收范围为无锡盛力达科技股份有限公司胎圈线高速收放线机组产业化改造项目。

2018年3月22~23日,江苏京诚检测技术有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收检测。

二、工程变动情况

项目没有变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废气

1、环评批复要求

喷漆后烘干电加热,调漆、喷漆及喷漆后烘干在密闭的喷漆房进行,调漆、喷漆、喷漆后烘干产生的废气分别经收集处理后达标排放,排放的废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2及天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中的相关标准要求,排气筒高度 ≥ 15 米。有机废气收集、处理率 $\geq 90\%$ 。

焊接废气经处理后达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度值。

食堂燃液化气,产生的油烟经净化处理后高空达标排放,排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求。

2、现场检查情况

喷漆后烘干电加热,调漆、喷漆及喷漆后烘干在密闭的喷漆房进行,调漆、喷漆、喷漆后烘干产生的废气中约有90%被捕集进入水帘除雾+UV光解催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒有组织排放,另外未捕集的10%废气则无组织排放。排放的废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2及天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中的相关标准要求

焊接废气经处理后达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度值。

食堂燃液化气,产生的油烟经净化处理后高空达标排放,排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求。

(二) 废水

1、环评批复要求